


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	72215	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS	M²		34,45	38,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	13,78	15,37
SINAPI	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³		200,72	224,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	16,60	18,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13	13,78	15,37
SINAPI	85406	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M²		38,60	43,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,60	18,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	13,78	15,37
	C01	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO EM MADEIRA H=2,00M	M		83,82	85,26
COTAÇÃO	C1	Ripão Eucalipto 3x14 - Cerne	M	5	2,60	2,60
COTAÇÃO	C2	Palanque de Eucalipto 20x20cm - 2,80 m - cerne	UND	0,75	78,00	78,00
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,05	9,64	9,64
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2926	15,30	17,14
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4332	16,50	18,52
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5H, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0024	21,82	24,38
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5H, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0094	19,53	22,09

Data

02/07/2018


Luiz Antônio Burin
 Prefeito Municipal

Responsável Técnico:
 CREA/CAU:


Rafael Liberalesso
 RS 209317