

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PRÓPRIA	008	ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO (SEM A PEDRA DE BASALTO)	M²		31,16	33,69
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,2	47,73	47,73
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	16,80	18,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	14,90	16,63
PRÓPRIA	004	ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	M²		54,66	57,19
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,2	47,73	47,73
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	16,80	18,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	14,90	16,63
COTAÇÃO	001	PEDRA IRREGULAR DE BASALTO - REFERÊNCIA EDITAL Nº027/2019, PROCESSO Nº093/2019, TOMADA DE PREÇO 001/2019 (EMPRESA VENCEDORA)	M²	1	23,50	23,50
PRÓPRIA	005	REJUNTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO COM PÓ DE BRITA (3CM)	M³		62,63	64,36
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1	47,73	47,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	14,90	16,63
PRÓPRIA	001	TUBO CONCRETO, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 92212	M		97,24	100,32
SINAPI-I	7793	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	68,98	68,98
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,493	20,51	23,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,986	14,90	16,63
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,003	467,17	481,99
PRÓPRIA	002	TUBO CONCRETO, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 92210	M		56,23	58,40
SINAPI-I	7785	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	36,80	36,80
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,346	20,51	23,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,692	14,90	16,63
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	467,17	481,99
PRÓPRIA	003	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO - REFERÊNCIA 83659	UN		664,31	713,79
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	4,26	4,38	4,38
SINAPI-I	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,072	11,20	11,20
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,369	54,00	54,00
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	24,888	0,67	0,67
SINAPI-I	1350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0,1338843	40,72	40,72
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	87,186	0,57	0,57
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,126	50,00	50,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,032	50,00	50,00
SINAPI-I	6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,30749	14,33	14,33
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	381,6	0,32	0,32
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,211	17,95	20,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,211	14,90	16,63
PRÓPRIA	006	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO R-1 (PARADA OBRIGATORIA), COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 74209/1	UN		294,39	294,46
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,25	693,00	693,00
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	39,51	39,51
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	261,24	268,59
PRÓPRIA	007	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 74209/1	UN		319,14	319,21
SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	99,00	99,00
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	39,51	39,51
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	261,24	268,59
PRÓPRIA	009	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR EM REDE DE ESGOTO CLOACAL, EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 98409	M		158,67	161,19
SINAPI-I	12532	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,50 M	UN	2	68,07	68,07
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,493	17,95	20,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8168	14,90	16,63
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,003	509,05	517,42

23 DE JANEIRO DE 2020

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

IRINEO TREVISAN

CREA 13.769D