

Nº OPERAÇÃO 889602/2019	Nº SICONV	GIGOV SANTA MARIA	GESTOR MTUR	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE			MUNICÍPIO / UF PINHAL GRANDE / RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA XV DE NOVENBRO	
OBJETO Revitalização e Reforma da Praça Campos Salles no Município de Pinhal Grande - RS –						
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ ..10/2556-59	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA 01/10/2019

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 245.811,17

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Escavações e Meio Fio	Pavimentação	Playground e Academia	Instalações Elétricas	Mobiliário Urbano e Acabamentos	
								1	2	3	4	5	6
Nível	1.	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CAMPOS SALLES											
Nível	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS											
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	448,83	1.292,63	2-Serviços Iniciais	2,88					
Serviço	1.1.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00	717,90	5.743,20	2-Serviços Iniciais	8,00					
Serviço	1.1.3.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	271,35	44,57	12.094,07	2-Serviços Iniciais	271,35					
Serviço	1.1.4.	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	213,20	24,29	5.178,63	2-Serviços Iniciais	213,20					
Nível	1.2.	MOVIMENTO DE SOLO E PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	1.2.1.	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2.669,49	1,58	4.217,79	3-Movimento de Solo e Pavimentação	2.669,49					
Serviço	1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.669,49	1,88	5.018,64	3-Movimento de Solo e Pavimentação	2.669,49					
Serviço	1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	532,93	44,48	23.704,73	3-Movimento de Solo e Pavimentação	532,93					
Serviço	1.2.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	44,02	48,37	2.129,25	3-Movimento de Solo e Pavimentação	44,02					
Serviço	1.2.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	103,54	66,07	6.840,89	3-Movimento de Solo e Pavimentação		103,54				
Serviço	1.2.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	809,74	61,09	49.467,02	3-Movimento de Solo e Pavimentação		809,74				
Serviço	1.2.7.	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X20 CM, ESPESSURA DE 6 CM - COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI 93679	M2	35,65	89,86	3.203,51	3-Movimento de Solo e Pavimentação		35,65				

Frentes de Obra:

Escavações e Meio Fio	Pavimentação	Playground e Academia	Instalações Elétricas	Mobiliário Urbano e Acabamentos	
1	2	3	4	5	6
	6,12				
		45,39			
		4.539,00			
				1.450,25	
				5,00	
				8,00	
		1,00			
		48,91			
		1,00			
			5,00		
22,88					
22,88					
61,65					
129,00					
1,00					
18,24					
1,82					

Valor Total do Orçamento: R\$ 245.811,17

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	1.2.8.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	6,12	102,13	625,04	3-Movimento de Solo e Pavimentação
Serviço	1.2.9.	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	45,39	64,58	2.931,29	3-Movimento de Solo e Pavimentação
Serviço	1.2.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016	M3XKM	4.539,00	0,66	2.995,74	3-Movimento de Solo e Pavimentação
Serviço	1.2.11.	PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, SEM FORNECIMENTO DA LEIVA. COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI 85179	M2	1.450,25	8,54	12.385,14	3-Movimento de Solo e Pavimentação
Nível	1.3.	MOBILIÁRIO URBANO					
Serviço	1.3.1.	LIXEIRA COM POSTE DE CONCRETO NA COR AMADEIRADO E DOIS CESTOS METÁLICOS (SECO E ORGÂNICO), (INCLUSIVE INSTALAÇÃO). CONFORME MEMORIAL E PROJETO	UN	5,00	852,15	4.260,75	4-Mobiliário Urbano
Serviço	1.3.2.	BANCO EM CONCRETO ARMADO 195X52X50 CM EM CURVA PARA 3 LUGARES (INCLUSIVE INSTALAÇÃO) . CONFORME MEMORIAL E PROJETO	UN	8,00	1.070,42	8.563,36	4-Mobiliário Urbano
Serviço	1.3.3.	PLAYGROUND INFANTIL COMPLETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	39.802,88	39.802,88	4-Mobiliário Urbano
Serviço	1.3.4.	CERCA EM PVC BRANCO, ALTURA 80 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	48,91	269,10	13.161,68	4-Mobiliário Urbano
Serviço	1.3.5.	PORTÃO DE CORRER EM PVC BRANCO, LARGURA 2,00 M E ALTURA 80 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	480,79	480,79	4-Mobiliário Urbano
Nível	1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
Serviço	1.4.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	14,52	72,60	5-Instalações Elétricas
Serviço	1.4.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	22,88	78,35	1.792,65	5-Instalações Elétricas
Serviço	1.4.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	22,88	30,94	707,91	5-Instalações Elétricas
Serviço	1.4.4.	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	61,65	7,46	459,91	5-Instalações Elétricas
Serviço	1.4.5.	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	129,00	8,56	1.104,24	5-Instalações Elétricas
Serviço	1.4.6.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00	464,10	464,10	5-Instalações Elétricas
Serviço	1.4.7.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	18,24	95,05	1.733,71	5-Instalações Elétricas
Serviço	1.4.8.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,82	593,22	1.079,66	5-Instalações Elétricas

Frentes de Obra:

Escavações e Meio Fio	Pavimentação	Playground e Academia	Instalações Elétricas	Mobiliário Urbano e Acabamentos	
1	2	3	4	5	6
			602,75		
			16,00		
			10,00		
			6,00		

Valor Total do Orçamento: R\$ 245.811,17

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.4.9.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	M	602,75	12,77	7.697,12
Serviço	1.4.10.	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	16,00	167,66	2.682,56
Serviço	1.4.11.	POSTE DECORATIVO COM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA 73769/2	UN	10,00	1.494,98	14.949,80
Serviço	1.4.12.	POSTE DECORATIVO COM LUMINÁRIA E REFLETOR LED - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA 73769/2	UN	6,00	1.494,98	8.969,88

Agrupador de Eventos
5-Instalações Elétricas
5-Instalações Elétricas
5-Instalações Elétricas
5-Instalações Elétricas

PINHAL GRANDE / RS, 29 de abril de 2020

Local e Data

Responsável Técnico: ENG. WILLIAM CASSOL
CREA / CAU: 192774