

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA VICINAL DO ASSENTAMENTO FAZENDA DO SOBRADO			
F	Meia 1.	PAVIMENTAÇÃO		-	
F	Nível 2 1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
F	Serviço 1.1.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	2,4*1,2= 2,88m²
F	Nível 2 1.2.	Administração local de obra		-	
F	Serviço 1.2.0.1.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	4*20=80 dias *8horas=640horas/20= 32 horas
F	Serviço 1.2.0.2.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	
F	Serviço 1.2.0.3.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	
F	Nível 2 1.3.	AVENIDA		-	
F	Nível 3 1.3.1.	Pavimentação		-	
F	Serviço 1.3.1.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	880,00	220*4=880m
F	Serviço 1.3.1.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	8,00	4+4=8m
F	Serviço 1.3.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES BASALTO, COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E=15CM E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E=3CM. COMP. REF.: 101170	M²	3.740,00	(9*220)+(8*220)= 3740m²
F	Nível 2 1.4.	Sinalização horizontal		-	
F	Serviço 1.4.0.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	85,00	(5*8)+(5*9)= 85m²
F	Nível 2 1.5.	Sinalização vertical		-	
F	Serviço 1.5.0.1.	Placa Vertical De Regulamentação R- 19 Velocidade Máxima Permitida (Forma Circular, Diâmetro Mínimo Ø= 0,50 M, Modelo Padrão Conforme Conselho Nacional De Trânsito - Contran), incluso tubo de aço galvanizado (NBR5580).	UNIDADE	1,00	1
F	Serviço 1.5.0.2.	Placa de Passagem Elevada Sinalizada de Escolares, A33-b	UNIDADE	4,00	4
F	Serviço 1.5.0.3.	Placa de Passagem Elevada Sinalizada de Escolares, A33-b	UNIDADE	4,00	4

Pinhal Grande/RS
Local

segunda-feira, 7 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: TACIANE PEDROTTI FRACI
CREACAU: RS 241985
ART/RRT: 13656842