

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM RESÍNA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. REF.88489	M²		19,96	20,64
SINAPI-I	7350	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA	L	0,33	42,84	42,84
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	24,22	27,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	19,08	21,29
COMPOSIÇÃO	002	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADO, BASEADO EM . REF:101176	M		144,08	151,74
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,103	22,99	25,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	19,08	21,29
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,086	440,53	448,81
SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	3,852	11,80	11,92
SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	0,633	15,85	16,56
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	003	ALISADORA DO CONCRETO DO PISO. REF 103913			1,52	1,71
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065199	22,99	25,80
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,004295	8,09	8,09

06/02/2023

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

Taciane Pedrotti Fracaro

RS 241985