

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Pinhal Grande	APelido DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO LATERAL- PAVILÃO PARA EVENTOS- CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO LATERAL- PAVILÃO PARA EVENTOS- CENTRO DE	MUNICÍPIO / UF Pinhal Grande	BDI 1 26.80%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	FECHAMENTO LATERAL- PAVILÃO PARA EVENTOS- CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL									248.089,01
Meta	Meta	1.			FECHAMENTO LATERAL E CONSTRUÇÃO DDE VARANDA- CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL				-		133.607,44
Nível 2	Nível 2	1.1.			CANTEIRO DE OBRAS				-		380,40
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	300,00	BDI 1	380,40	380,40
Nível 2	Nível 2	1.2.			VEDAÇÕES- FECHAMENTO LATERAL				-		9.402,61
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	57,34	129,32	BDI 1	163,98	9.402,61
Nível 2	Nível 2	1.3.			ENVELOPAMENTO DE PILARES				-		12.370,12
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	47,09	141,97	BDI 1	180,02	8.477,14
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,83	861,11	BDI 1	1.091,89	3.090,05
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,88	15,62	BDI 1	19,81	690,97
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	34,88	2,53	BDI 1	3,21	111,96
Nível 2	Nível 2	1.4.			VIGAS DE CINTAMENTO E CONTRAVERGAS				-		9.679,17
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	UN	12,44	113,83	BDI 1	144,34	1.795,59
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	200,87	12,15	BDI 1	15,41	3.095,41
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,77	14,36	BDI 1	18,21	1.252,30
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	KG	3,18	876,90	BDI 1	1.111,91	3.535,87
Nível 2	Nível 2	1.5.			REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS BANHEIROS				-		11.527,23
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	117,23	3,97	BDI 1	5,03	589,67
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	117,23	28,30	BDI 1	35,88	4.206,21

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0	0	Município de Pinhal Grande	FECHAMENTO LATERAL- PAVILÃO PARA EVENTOS- CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE	12-22 (DES.)	FECHAMENTO LATERAL- PAVILÃO PARA EVENTOS- CENTRO DE	Pinhal Grande	26,80%	0,00%	0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	FECHAMENTO LATERAL- PAVILAO PARA EVENTOS- CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL									248.089,01
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	117,23	45,28	BDI 1	57,42	6.731,35
Nível 2	Nível 2	1.6.			REVESTIMENTO DAS LAJES DOS BANHEIROS					-	2.912,92
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	32,77	7,43	BDI 1	9,42	308,69
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	32,77	42,37	BDI 1	53,73	1.760,73
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	32,77	2,92	BDI 1	3,70	121,25
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32,77	17,38	BDI 1	22,04	722,25
Nível 2	Nível 2	1.7.			ESQUADRIAS METÁLICAS					-	79.180,11
Serviço	Serviço	1.7.1.	Cotação	001	PORTA DE AÇO COM BARRA ANTI PÂNICO 2,20 X2,18M COMPOSTA POR BARRA ANTI PÂNICO E FECHADURAS, APRESENTANDO PINTURA.	UNIDADE	2,00	5.145,00	BDI 1	6.523,86	13.047,72
Serviço	Serviço	1.7.2.	Cotação	004	PORTA DE UMA FOLHA FERRO 0,90 X2,10M EQUIPADA COM FECHADURAS, APRESENTANDO PINTURA.	UNIDADE	1,00	2.046,00	BDI 1	2.594,33	2.594,33
Serviço	Serviço	1.7.3.	Cotação	002	JANELA BASCULANTE AÇO 5,64 X 0,6M COM VIDRO E PINTURA	UNIDADE	2,00	2.640,00	BDI 1	3.347,52	6.695,04
Serviço	Serviço	1.7.4.	Cotação	003	JANELA BASCULANTE DE AÇO 5,00X0,6M COM VIDRO E PINTURA	UNIDADE	3,00	2.395,00	BDI 1	3.036,86	9.110,58
Serviço	Serviço	1.7.5.	Cotação	006	PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA COM PINTURA ÉPOXI CINZA, MODELO INDUSTRIAL	UNIDADE	4,00	9.410,97	BDI 1	11.933,11	47.732,44
Nível 2	Nível 2	1.8.			PINTURA EXTERNA E INTERNA- VIGAS E PILARES					-	3.460,83
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	150,34	2,53	BDI 1	3,21	482,59
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	150,34	15,62	BDI 1	19,81	2.978,24
Nível 2	Nível 2	1.9.			PINTURA DAS PAREDES DE TIJOLO APARENTE					-	4.694,05
Serviço	Serviço	1.9.1.	Composição	001	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM RESÍNA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. REF.88489	M²	195,26	18,96	BDI 1	24,04	4.694,05
Meta	Meta	2.			VARANDA DO PAVILHÃO DE EVENTOS					-	114.481,57
Serviço	Nível 2	2.1.			Preparo do solo e locação da obra					-	2.539,64
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	115,92	2,73	BDI 1	3,46	401,08

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Pinhal Grande	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO LATERAL- PAVILÃO PARA EVENTOS- CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO LATERAL- PAVILÃO PARA EVENTOS- CENTRO DE	MUNICÍPIO / UF Pinhal Grande	BDI 1 26.80%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	FECHAMENTO LATERAL- PAVILÃO PARA EVENTOS- CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL									248.089,01
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	37,16	45,39	BDI 1	57,55	2.138,56
Nível 3	Nível 2	2.2.			Estrutura vigas e laje					-	65.775,84
Serviço	Serviço	2.2.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,92	12,15	BDI 1	15,41	1.955,84
Serviço	Serviço	2.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	169,33	14,36	BDI 1	18,21	3.083,50
Serviço	Serviço	2.2.3.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	345,38	10,07	BDI 1	12,77	4.410,50
Serviço	Serviço	2.2.4.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	10,30	876,90	BDI 1	1.111,91	11.452,67
Serviço	Serviço	2.2.5.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	87,49	113,83	BDI 1	144,34	12.628,31
Serviço	Serviço	2.2.6.	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	80,03	13,28	BDI 1	16,84	1.347,71
Serviço	Serviço	2.2.7.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	115,92	171,41	BDI 1	217,35	25.195,21
Serviço	Serviço	2.2.8.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	115,92	38,79	BDI 1	49,19	5.702,10
Nível 3	Nível 2	2.3.			Estrutura de Pilares					-	9.626,96
Serviço	Serviço	2.3.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	98,72	12,15	BDI 1	15,41	1.521,28
Serviço	Serviço	2.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,84	14,36	BDI 1	18,21	598,02
Serviço	Serviço	2.3.3.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,60	861,11	BDI 1	1.091,89	1.747,02
Serviço	Serviço	2.3.4.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	32,00	141,97	BDI 1	180,02	5.760,64
Nível 3	Nível 2	2.4.			Fundações- estacas escavadas 30cm diametro					-	14.612,38
Serviço	Serviço	2.4.1.	Composição	002	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADO, BASEADO EM . REF:101176	M	60,00	144,08	BDI 1	182,69	10.961,40

MENU

<

>



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Pinhal Grande	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO LATERAL- PAVILÃO PARA EVENTOS- CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO LATERAL- PAVILÃO PARA EVENTOS- CENTRO DE	MUNICÍPIO / UF Pinhal Grande	BDI 1 26.80%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	FECHAMENTO LATERAL- PAVILÃO PARA EVENTOS- CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL									248.089,01
Serviço	Serviço	2.4.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,88	85,58	BDI 1	108,52	312,54
Serviço	Serviço	2.4.3.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,88	660,61	BDI 1	837,65	2.412,43
Serviço	Serviço	2.4.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	53,28	13,71	BDI 1	17,38	926,01
Nível 3	Nível 2	2.5.			Guarda corpo 1,10m de altura					-	21.926,75
Serviço	Serviço	2.5.1.	Cotação	005	GUARDA CORPO DE 1,10M DE ALTURA, COMPOSTO POR TRAVESSA EM TUBO METÁLICO DE 2" DE DIÂMETRO, ESPAÇADOS EM NO MÁXIMO 1,2M, PAINEL EM TELA ONDULADAS GALVANIZADAS, FIO 12 (2,76MM), MALHAS 1/2", CANTONEIRAS 3,8" X 1,8". FIXAÇÃO COM CHUMBADORES	M	38,47	449,50	BDI 1	569,97	21.926,75

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pinhal Grande

Local

quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: TACIANE PEDROTTI FRACARO

CREA/CAU: RS 241985

ART/RRT:

0