DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2024
PROCESSO N° 037/2024

O Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e nos termos da ***Lei Federal 14.133/2021***, torna público a seguinte **DISPENSA DE LICITAÇÃO:**

OBJETO: Aquisição de um Parque com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo mínimo 9x9cm, revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contemplando o parque: 4 PLATAFORMAS confeccionadas em madeira plástica, estruturada com 1,06 mts x 1,06 mts com estrutura em alumínio com espessura 3 mm com cantos em perfil dobrado para encaixe das colunas em madeira plástica de 12 cm x 12 cm, e assoalhocom tabuas de deck de 13,6 cm na cor itaúba, sendo 9 comcobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,30x 1,30 mt. 1 TOBOGÃ em plástico rotomoldado, com 2,60mt de comprimento x 80 cm de diâmetro aproximadamente, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saida em plástico rotomoldado. 1 TUBO HORIZONTAL REDONDO em plástico rotomoldado medindo 2 mt de comprimento x 80 cm de abertura fixado na torre com painel de plástico rotomoldado com colarinho de no mínimo 10 cm de 1" parede 2 mm. 1 ESCALADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO com 2 mts de comprimento, curvada com agarras para as crianças subir. 1 ESCADA DE ACESSO em aço tubular retangular de 30 mm x 50 mm com parede de 1,50 mm e 2 mts de comprimento com corrimão de 1" parede 2 mm, com 7 degraus em madeira de itaúba, medindo 0,70 mt de comprimento x 0,15 mt delargura e 2 cm de espessura. 2 GUARDA CORPO com estrutura tubular de aço com diâmetro de 1" com parede de 2 mm, com barras verticais de diâmetro de ¾ parede 1,20 mm, altura após montagem de 80 cm 2 RAMPA DE CORDAS com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 1 ½" parede 2 mm com travessas de 1 ¼" com parede de 2 mm, corda com diâmetro de 12 mm com uniões em plástico injetado parafusados nas cordas para maior segurança, 2 ESCORREGADOR SIMPLES em plástico rotomoldado de 2,60 mt de comprimento e 0,50 mt de largura. Com portal em plástico rotomoldado. 1 PONTE POSITIVA com 1,95 de comprimento, estrutura em tubo de 1.1/4" parede 2 mm com barras verticais em tubo ¾". Com assoalho em madeira plástica, 1 PONTE RETA com2,50 mts de comprimento X 0,84 mts de Largura com estrutura e assoalho em Itaúba e proteção laterais em itaúba todas parafusadas e coloridas, 1 escorregador e ondulado em fibra de vidro com secção de deslizamento de 2 mt de comprimento e 0,95 de largura, com proteção na torre em plástico rotomoldado; Area de circulação: 5,50x 10,00m.

CONTRATADO: **EDUARDA BIANCA LAUX LTDA**
CNPJ n.° 48.534.376/0001-02

RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO: Menor proposta ofertada.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Mediante consulta de preços praticado no mercado.

PERÍODO: 25/04/2024 a 25/04/2025

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, II, da Lei 14.133/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
298 – Despesa
07.02.12.361.0014.2048- Aquisição/Manutenção de Pracinhas Existentes
3.3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 – Material de Consumo
20 – Manutenção e Desenvolvimento Do Ensino - MDE

BASE DO RELATÓRIO: Documentos juntados aos autos do processo.

Pinhal Grande/RS, 25 de abril de 2024.

Lucas Michelon
Prefeito de Pinhal Grande/RS