

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Pinhal Grande	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS URBANOS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-24 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS URBANOS : RUAS LUIZ BARBIERI, MOISES	Pinhal Grande	26.80%	0.00%	0.00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS URBANOS : RUAS LUIZ BARBIERI, MOISES PREVEDELLO E PEDRO REVELANTE									286.592,52
Meta	Meta	1.			PAVIMENTAÇÃO					-	286.592,52
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.738,88
Serviço	Serviço	1.1.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	8,64	250,00	BDI 1	317,00	2.738,88
Nível 2	Nível 2	1.2.			RUA MOISÉS PREVEDELLO					-	117.778,64
Nível 3	Nível 3	1.2.1.			Pavimentação					-	117.778,64
Serviço	Serviço	1.2.1.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	216,00	46,56	BDI 1	59,04	12.752,64
Serviço	Serviço	1.2.1.0.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4,00	49,05	BDI 1	62,20	248,80
Serviço	Serviço	1.2.1.0.3.	Composição	004	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (pó de brita),ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 ref100323	m³	110,00	110,68	BDI 1	140,34	15.437,40
Serviço	Serviço	1.2.1.0.4.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES BASALTO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E=3CM. COMP.REF.:101167	m²	1.100,00	55,92	BDI 1	70,91	78.001,00
Serviço	Serviço	1.2.1.0.5.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.545,00	1,29	BDI 1	1,64	10.733,80
Serviço	Serviço	1.2.1.0.6.	Composição	002	LIMPEZA MECANIZADADE CAMADA VEGETAL, ENTULHO DE OBRA, COM TRATOR DE ESTEIRAS. COMP. REF.: 98525	M²	1.100,00	0,43	BDI 1	0,55	605,00
Nível 2	Nível 2	1.3.			RUA PEDRO REVELANTE					-	99.784,61
Nível 3	Nível 3	1.3.1.			Pavimentação					-	90.141,65
Serviço	Serviço	1.3.1.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	164,40	46,56	BDI 1	59,04	9.706,18
Serviço	Serviço	1.3.1.0.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4,00	49,05	BDI 1	62,20	248,80
Serviço	Serviço	1.3.1.0.3.	Composição	004	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (pó de brita),ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 ref100323	m³	84,10	110,68	BDI 1	140,34	11.802,59
Serviço	Serviço	1.3.1.0.4.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES BASALTO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E=3CM. COMP.REF.:101167	m²	842,00	55,92	BDI 1	70,91	59.706,22
Serviço	Serviço	1.3.1.0.5.	Composição	002	LIMPEZA MECANIZADADE CAMADA VEGETAL, ENTULHO DE OBRA, COM TRATOR DE ESTEIRAS. COMP. REF.: 98525	M²	842,00	0,43	BDI 1	0,55	463,10
Serviço	Serviço	1.3.1.0.6.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.009,00	1,29	BDI 1	1,64	8.214,76
Nível 3	Nível 3	1.3.2.			Drenagem pluvial					-	9.642,96
Nível 4	Nível 4	1.3.2.1.			Escavação e assentamento de tubos de concreto					-	3.644,30

MENU

<

>



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Pinhal Grande	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS URBANOS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-24 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS URBANOS : RUAS LUIZ BARBIERI, MOISES	Pinhal Grande	26,80%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS URBANOS : RUAS LUIZ BARBIERI, MOISES PREVEDELLO E PEDRO REVELANTE									286.592,52
Serviço	Serviço	1.3.2.1.1.	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	22,00	130,64	BDI 1	165,65	3.644,30
Nível 4	Nível 4	1.3.2.2.			Bocas de lobo					-	3.652,73
Serviço	Serviço	1.3.2.2.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	0,16	684,07	BDI 1	867,40	138,78
Serviço	Serviço	1.3.2.2.2.	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	2.771,25	BDI 1	3.513,95	3.513,95
Nível 4	Nível 4	1.3.2.3.			Ala de drenagem pluvial					-	2.345,93
Serviço	Serviço	1.3.2.3.1.	Composição	003	ALA DE DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO - REFERÊNCIA 97949.	UNIDADE	1,00	1.706,45	BDI 1	2.163,78	2.163,78
Serviço	Serviço	1.3.2.3.2.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	0,21	684,07	BDI 1	867,40	182,15
Nível 2	Nível 2	1.4.			RUA LUIZ BARBIERI					-	66.290,39
Nível 3	Nível 3	1.4.1.			Pavimentação					-	60.484,21
Serviço	Serviço	1.4.1.0.1.	Composição	004	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (pó de brita),ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 ref100323	m³	55,80	110,68	BDI 1	140,34	7.830,97
Serviço	Serviço	1.4.1.0.2.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES BASALTO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E=3CM. COMP.REF.:101167	m²	558,00	55,92	BDI 1	70,91	39.567,78
Serviço	Serviço	1.4.1.0.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	120,00	46,56	BDI 1	59,04	7.084,80
Serviço	Serviço	1.4.1.0.4.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4,00	49,05	BDI 1	62,20	248,80
Serviço	Serviço	1.4.1.0.5.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.320,10	1,29	BDI 1	1,64	5.444,96
Serviço	Serviço	1.4.1.0.6.	Composição	002	LIMPEZA MECANIZADADE CAMADA VEGETAL, ENTULHO DE OBRA, COM TRATOR DE ESTEIRAS. COMP. REF.: 98525	M²	558,00	0,43	BDI 1	0,55	306,90
Nível 3	Nível 3	1.4.2.			Drenagem pluvial					-	5.806,18
Nível 4	Nível 4	1.4.2.1.			Escavação e assentamento de tubos de concreto					-	2.153,45
Serviço	Serviço	1.4.2.1.1.	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	UNIDADE	13,00	130,64	BDI 1	165,65	2.153,45
Nível 4	Nível 4	1.4.2.2.			Boca de Lobo					-	3.652,73
Serviço	Serviço	1.4.2.2.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	0,16	684,07	BDI 1	867,40	138,78

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Pinhal Grande	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS URBANOS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-24 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS URBANOS : RUAS LUIZ BARBIERI, MOISES	Pinhal Grande	26,80%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS URBANOS : RUAS LUIZ BARBIERI, MOISES PREVEDELLO E PEDRO REVELANTE									286.592,52
Serviço	Serviço	1.4.2.2.2.	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF 12/2020	UN	1,00	2.771,25	BDI 1	3.513,95	3.513,95

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pinhal Grande

Local

terça-feira, 11 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: TACIANE PEDROTTI FRACARO

CREA/CAU: RS 241985

ART/RRT: 13064776