

NU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                           |                                                    |                                                                    |                 |                |                |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                  | Nº SICONV<br>0            | PROponente / Tomador<br>Município de Pinhal Grande | Apelido do Empreendimento<br>RECAPEAMENTO EM CBUQ DE TRECHO URBANO |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>PORTO ALEGRE | Data Base<br>05-24 (DES.) | Descrição do Lote<br>RUA 15 DE NOVOEMBRO           | Município / UF<br>Pinhal Grande                                    | BDI 1<br>26,80% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Nível Corrigido | Item                | Fonte    | Código  | Descrição                                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-----------------|---------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOTE            | RUA 15 DE NOVOEMBRO |          |         |                                                                                                                                                                                  |         |            |                                |         |                                | 406.028,45        |
| Meta            | 1.                  |          |         | REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ                                                                                                                                                      |         |            |                                |         | -                              | 406.028,45        |
| Nível 2         | 1.1.                |          |         | RUA 15 DE NOVOEMBRO (BAIRRO LIMEIRA)                                                                                                                                             |         |            |                                |         | -                              | 401.609,59        |
| Serviço         | 1.1.1.              | SINAPI-I | 4813    | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                        | M2      | 2,88       | 250,00                         | BDI 1   | 317,00                         | 912,96            |
| Serviço         | 1.1.2.              | SINAPI   | 99814   | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                       | M2      | 4.484,52   | 1,80                           | BDI 1   | 2,28                           | 10.224,71         |
| Serviço         | 1.1.3.              | SICRO    | 4011353 | Pintura de ligação                                                                                                                                                               | m²      | 9.229,99   | 0,27                           | BDI 1   | 0,34                           | 3.138,20          |
| Serviço         | 1.1.4.              | SINAPI   | 95995   | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                        | M3      | 134,54     | 1.984,43                       | BDI 1   | 2.516,26                       | 338.537,62        |
| Serviço         | 1.1.5.              | SINAPI   | 93588   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                         | M3XKM   | 12.229,60  | 3,15                           | BDI 1   | 3,99                           | 48.796,10         |
| Nível 2         | 1.2.                |          |         | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS RUAS                                                                                                                                                  |         |            |                                |         | -                              | 4.418,86          |
| Serviço         | 1.2.1.              | SINAPI   | 102512  | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M       | 447,30     | 5,41                           | BDI 1   | 6,86                           | 3.068,48          |
| Serviço         | 1.2.2.              | SINAPI   | 102498  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                         | M       | 754,40     | 1,41                           | BDI 1   | 1,79                           | 1.350,38          |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
\*

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pinhal Grande  
Local  
sexta-feira, 26 de julho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: TACIANE PEDROTTI FRACARO  
CREA/CAU: RS 241985  
ART/RRT: 13289981