

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 250X500CM, COM FURO PARA CUBA DE LOUÇA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. REF 86894	UNIDADE		913,86	922,46
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,6502	47,25	47,25
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8	1,29	1,29
SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	M2	1,25	541,27	541,27
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	98,93	98,93
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	4	30,81	30,81
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,853056	24,68	27,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,219416	20,66	23,08
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	02	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 180X500CM, COM FURO PARA CUBA DE LOUÇA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. REF 86894	UNIDADE		700,80	707,73
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,4682	47,25	47,25
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	7	1,29	1,29
SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	M2	0,9	541,27	541,27
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	98,93	98,93
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	4	30,81	30,81
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	24,68	27,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	20,66	23,08
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	03	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNIDADE		14.027,66	16.301,01
SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	50	105,35	122,38
SINAPI-I	40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	0,5	17.520,33	20.364,03
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Documento assinado digitalmente



TACIANE PEDROTTI FRACARO
 Data: 28/03/2025 11:34:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

27/03/2025

Data

Responsável Técnico: Mª Taciane Pedrotti Fracaro
 CREA/CAU: 241985