

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Pinhal Grande	REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	12-24 (DES.)	REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL	Pinhal Grande	26,80%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL									76.470,59
Meta	Meta	1.			REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL					-	76.470,59
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.460,74
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	400,00	BDI 1	507,20	1.460,74
Nível 2	Nível 2	1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	17.787,07
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNIDADE	1,00	14.027,66	BDI 1	17.787,07	17.787,07
Nível 2	Nível 2	1.3.			SANITÁRIO FEMININO					-	26.754,05
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,72	9,05	BDI 1	11,48	77,15
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	81,20	21,67	BDI 1	27,48	2.231,38
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	8,88	BDI 1	11,26	22,52
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7,00	12,19	BDI 1	15,46	108,22
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	0,64	BDI 1	0,81	1,62
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	103050	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021	UN	1,00	23,88	BDI 1	30,28	30,28
Serviço	Serviço	1.3.7.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	570,82	BDI 1	723,80	2.895,20
Serviço	Serviço	1.3.8.	Composição	01	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 250X500CM, COM FURO PARA CUBA DE LOUÇA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. AF_01/2020. REF 86894	UNIDADE	1,00	913,86	BDI 1	1.158,77	1.158,77
Serviço	Serviço	1.3.9.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	250,26	BDI 1	317,33	951,99
Serviço	Serviço	1.3.10.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	3,00	223,66	BDI 1	283,60	850,80
Serviço	Serviço	1.3.11.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	46,74	BDI 1	59,27	118,54
Serviço	Serviço	1.3.12.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	4,00	46,74	BDI 1	59,27	237,08
Serviço	Serviço	1.3.13.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	44,90	BDI 1	56,93	56,93
Serviço	Serviço	1.3.14.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72	866,51	BDI 1	1.098,73	7.383,47

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Pinhal Grande	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF Pinhal Grande	BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL									76.470,59
Serviço	Serviço	1.3.15.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	58,80	65,30	BDI 1	82,80	4.868,64
Serviço	Serviço	1.3.16.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	22,40	73,22	BDI 1	92,84	2.079,62
Serviço	Serviço	1.3.17.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	87,07	1,89	BDI 1	2,40	208,97
Serviço	Serviço	1.3.18.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	32,20	4,31	BDI 1	5,47	176,13
Serviço	Serviço	1.3.19.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	32,20	15,21	BDI 1	19,29	621,14
Serviço	Serviço	1.3.20.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	54,87	3,44	BDI 1	4,36	239,23
Serviço	Serviço	1.3.21.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	54,87	13,08	BDI 1	16,59	910,29
Serviço	Serviço	1.3.22.	Cotação	01	Espelho grande retangular corpo inteiro borda arredondada 2,50x0,8m- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	975,00	BDI 1	1.236,30	1.236,30
Serviço	Serviço	1.3.23.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	27,42	BDI 1	34,77	104,31
Serviço	Serviço	1.3.24.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	52,91	BDI 1	67,09	67,09
Serviço	Serviço	1.3.25.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	0,64	BDI 1	0,81	1,62
Serviço	Serviço	1.3.26.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	46,04	BDI 1	58,38	116,76
Nível 2	Nível 2	1.4.			SANITÁRIO MASCULINO					-	30.172,49
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,72	9,05	BDI 1	11,48	77,15
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	78,95	21,67	BDI 1	27,48	2.169,55
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	8,88	BDI 1	11,26	22,52
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	12,19	BDI 1	15,46	92,76
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	0,64	BDI 1	0,81	2,43
Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	103050	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021	UN	2,00	23,88	BDI 1	30,28	60,56
Serviço	Serviço	1.4.7.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	570,82	BDI 1	723,80	2.895,20
Serviço	Serviço	1.4.8.	SINAPI	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.042,80	BDI 1	1.322,27	2.644,54

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Pinhal Grande	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF Pinhal Grande	BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL									76.470,59
Serviço	Serviço	1.4.9.	SINAPI	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M2	1,20	1.112,80	BDI 1	1.411,03	1.693,24
Serviço	Serviço	1.4.10.	Composição	02	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 180X500CM, COM FURO PARA CUBA DE LOUÇA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. REF 86894	UNIDADE	1,00	700,80	BDI 1	888,61	888,61
Serviço	Serviço	1.4.11.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	250,26	BDI 1	317,33	634,66
Serviço	Serviço	1.4.12.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	UN	2,00	223,66	BDI 1	283,60	567,20
Serviço	Serviço	1.4.13.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	46,74	BDI 1	59,27	59,27
Serviço	Serviço	1.4.14.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	4,00	46,74	BDI 1	59,27	237,08
Serviço	Serviço	1.4.15.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	44,90	BDI 1	56,93	56,93
Serviço	Serviço	1.4.16.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72	866,51	BDI 1	1.098,73	7.383,47
Serviço	Serviço	1.4.17.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	56,55	65,30	BDI 1	82,80	4.682,34
Serviço	Serviço	1.4.18.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	22,39	73,22	BDI 1	92,84	2.078,69
Serviço	Serviço	1.4.19.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	87,07	1,89	BDI 1	2,40	208,97
Serviço	Serviço	1.4.20.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	32,20	4,31	BDI 1	5,47	176,13
Serviço	Serviço	1.4.21.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	54,87	15,21	BDI 1	19,29	1.058,44
Serviço	Serviço	1.4.22.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	54,87	3,44	BDI 1	4,36	239,23
Serviço	Serviço	1.4.23.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	54,87	13,08	BDI 1	16,59	910,29
Serviço	Serviço	1.4.24.	Cotação	02	Espelho grande retangular corpo inteiro borda arredondada 1,80x0,80m- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	770,00	BDI 1	976,36	976,36
Serviço	Serviço	1.4.25.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	27,42	BDI 1	34,77	104,31
Serviço	Serviço	1.4.26.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	52,91	BDI 1	67,09	134,18
Serviço	Serviço	1.4.27.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	0,64	BDI 1	0,81	1,62
Serviço	Serviço	1.4.28.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	46,04	BDI 1	58,38	116,76
Nível 2	Nível 2	1.5.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	296,24

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0	0	Município de Pinhal Grande	REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE	12-24 (DES.)	REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL	Pinhal Grande	26,80%	0,00%	0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL									76.470,59
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,00	9,43	BDI 1	11,96	179,40
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	46,00	2,00	BDI 1	2,54	116,84

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outro

gov.br

Documento assinado digitalmente

TACIANE PEDROTTI FRACARO

Data: 28/03/2025 11:43:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pinhal Grande

Local

quinta-feira, 27 de março de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: TACIANE PEDROTTI FRACARO

CREA/CAU: RS 241985

ART/RRT: 13688232